



统一社会信用代码

91421181MABPJ1KL5P

营业执照

(副本)



扫描二维码登录
“国家企业信用
信息公示系统”
了解更多登记、
备案、许可、监
管信息。

名称 黄冈翔天智能自动化装备有限公司

注册资本 贰仟万圆整

类型 有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)

成立日期 2022年05月27日

法定代表人 夏先喜

营业期限 长期

经营范围 一般项目：模具制造；模具销售；五金产品制造；五金产品批发；五金产品零售；通用设备制造（不含特种设备制造）；五金产品研发；电机及其控制系统研发；电子元器件与机电组件设备制造；电子元器件与机电组件设备销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）

住所 麻城经济开发区金桥大道281号（自主申报）

登记机关



2022年05月27日

黄冈市生态环境局麻城市分局

麻环审〔2023〕25号

关于黄冈翔天智能自动化装备有限公司 年产 2000 台自动数控钻孔攻牙机 生产项目环境影响报告表的批复

黄冈翔天智能自动化装备有限公司：

你公司报送的《年产 2000 台自动数控钻孔攻牙机生产项目环境影响报告表》收悉。经审查，批复如下：

一、该项目位于湖北省麻城经济开发区金通大道以西、吴鸿电气项目一期以南地块，厂区占地面积 22355 平方米。主要工程内容为新建生产车间 2 栋、办公楼宿舍综合楼 1 栋及其他配套设施，购置数控加工中心、车床、焊机、喷粉等生产设备，以铸铁、钢板、角铁等为原材料，经机加工、焊接、表面处理（脱脂、除锈、硅烷化、发黑）、喷塑固化、组装等工序进行自动数控钻孔攻牙机生产，年产量 2000 台。项目总投资 22000 万元，其中环保投资 102 万元。该项目符合国家产业政策，在全面落实《报告表》中提出的各项污染防治措施后，项目的实施对环境的不利影响可得到减缓和控制，《报告表》中所列项目的性质、规模、地点、工艺和拟采取的环境保护措施可作为项目实施的依据。

二、项目实施必须严格落实《报告表》中提出的各项污染防治措施，并重点做好以下工作：

（一）加强施工期的环境保护和现场管理工作，严格控制施工作业范围，减少施工扬尘、噪声、废水及固废对周围环境的影响。

（二）严格落实废水污染防治措施。厂区实行雨污分流，雨水经厂区雨水管网汇集后外排；生活污水经化粪池预处理，达到《污水综合排

排放标准》（GB8978-1996）三级标准及麻城经济开发区污水处理厂接管标准后进入该污水处理厂集中处理；表面处理后清洗废水经自建污水处理站处理后回用，不外排。

（三）严格落实废气污染防治措施。项目生产在封闭式厂房内进行，材料切割粉尘经集气罩收集后采用布袋除尘器处理，达标后通过 15 米高排气筒排放；焊接烟尘采用移动式烟尘净化器收集处理；喷塑粉尘经设备自带滤芯过滤回收系统处理，喷塑设备应封闭运行，确保粉尘不外溢；固化废气经集气罩收集后采用二级活性炭吸附处理，达标后通过 15 米高排气筒排放。废气排放应满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表 2、《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）表 A.1 中排放限值要求。

（四）严格落实固废处置措施。生活垃圾集中收集后委托当地环卫部门清运处理；废边角料、废焊条、除尘灰等由物资部门回收处理；废切削液、废润滑油、废活性炭、废包装桶、表面处理废液、废水处理污泥等按危险废物进行严格管控，按照《危险废物贮存污染物控制标准》（GB18597-2023）要求建设规范的危废间进行暂存，委托有处理资质的单位定期进行转运处置。

（五）严格落实噪声污染防治措施。优化厂区车间布局，选用低噪声设备，对产噪设备采取减振、隔声措施，加强管理，对设备定期进行维护保养，加强厂区绿化，确保厂界噪声达标。

（六）落实各项风险防控措施，有效防范环境风险。应建立严格的环境保护与安全管理制度，制定突发环境事件应急预案并报我局备案，定期开展环境风险应急防范预案演练，严格操作规程，防止各种突发事故带来的环境污染。

（七）该项目新增污染物排放总量控制指标为烟粉尘 0.073t/a、挥发性有机物 0.0013t/a，污染物排放总量指标应从我市相关企业消减量中予以调剂。

三、项目建设必须严格执行环保“三同时”和排污许可制度，落实各项环境保护措施。项目建成后，应按规定办理排污许可证，并按规定程序开展竣工环境保护自主验收，经验收合格后，方可正式投入使用。

四、你公司应按照《建设项目环境影响评价信息公开机制方案》的要求，落实环境信息公开的主体责任，依法依规公开建设项目环评信息，接受公众和社会监督。

五、《报告表》经批准后，项目的性质、规模、地点、工艺、污染防治措施等发生重大变动时，应当重新报批环境影响评价文件。项目自批准之日起超过5年方开工建设的，《报告表》应报我局重新审核。

六、请麻城市生态环境保护综合执法大队负责该项目的事中事后监督管理，你公司应按规定主动接受各级生态环境主管部门的监督检查。

黄冈市生态环境局麻城市分局

2023年8月22日

行政审批专用章

4211810019554



附件3



博创检测(湖北)有限公司
BoChuang Testing(hubei)Co.,Ltd.

检测报告

鄂 B&C (2024) [检]字 120077 号



项目名称: 年产 2000 台自动数控钻孔攻牙机生产项目

委托单位: 黄冈翔天智能自动化装备有限公司

项目地址: 麻城市经济开发区

检测类别: 委托检测

报告日期: 2024 年 12 月 10 日



声 明

1. 报告须经编制、审核及签发人签字，并加盖本公司“检验检测专用章”后方可生效。
2. 由委托方自行采集的样品，仅对送检样品的检测结果负责，不对样品来源负责。我司采样样品的检测结果仅代表检测期间相应条件下的抽样结果。
3. 本报告内容需齐全、清晰，涂改、伪造、变更等不正当使用一律无效，且我公司保留追究相关法律责任的权利。
4. 未经本公司批准，不得复制（全文复制除外）本报告，复制的报告未重新加盖“检验检测专用章”无效。
5. 未加盖  标识的报告仅作为科研、教学或内部质量控制使用，不具有社会证明作用。
6. 委托方如对本报告有异议，请于收到本报告之日起十日内（邮寄报告以签收时间为准）以书面形式向我公司提出，逾期不予受理。无法保存、复现的样品不受理申诉。
7. 除客户特别声明并支付样品管理费以外，所有超过规定时效的样品均不再留样。
8. 未经同意，本公司商标、名称及本报告不得用于产品标签、广告宣传。

博创检测（湖北）有限公司

地 址：湖北省黄冈市黄州区新港北路 19 号黄冈光谷联合科技城 A2 幢 101 号

电 话：0713-8100389

邮政编码：438000

电子邮箱：hgbcjc@126.com



一、项目概况

受黄冈翔天智能自动化装备有限公司委托，我公司于 2024 年 11 月 19 日~2024 年 11 月 20 日对黄冈翔天智能自动化装备有限公司年产 2000 台自动数控钻孔攻牙机生产项目的无组织废气、废水和噪声现状进行了现场监测，根据现场监测、实验室分析结果，编制了此报告。

二、检测内容

表 1 采样信息一览表

监测类型	监测点位	点位编号	监测项目	监测频次
无组织废气	厂界东北侧外，下风向	G1	颗粒物	3 次/天， 监测 2 天
	厂界东侧外，下风向	G2		
	厂界东南侧外，下风向	G3		
废水	DW001 项目生活废水排口	W1	pH、悬浮物、化学需氧量、 氨氮、动植物油	4 次/天， 监测 2 天
噪声	项目东侧厂界外 1m 处	N1	等效连续 A 声级	昼夜各 1 次， 监测 2 天
	项目南侧厂界外 1m 处	N2		
	项目西侧厂界外 1m 处	N3		
	项目北侧厂界外 1m 处	N4		

三、检测项目、依据、方法及仪器

检测项目、依据、分析方法、检出限及仪器等详见表 2。

表 2 检测项目、检测依据、方法检出限、仪器设备一览表

检测项目		检测依据	分析方法	方法检出限	检测仪器、设备
无组织废气	颗粒物	HJ 1263-2022	重量法	0.007mg/m ³	AUW120D 电子天平
废水	pH	HJ 1147-2020	电极法	/	PHB-4 型便携式 PH 计
	悬浮物	GB 11901-89	重量法	4mg/L	FA2204 电子天平
	化学需氧量	HJ 828-2017	重铬酸盐法	4mg/L	JHR-2 型 节能 COD 恒温加热器
	氨氮	HJ 535-2009	纳氏试剂分光光度法	0.025mg/L	721G 可见分光光度计
	动植物油	HJ 637-2018	红外分光光度法	0.06mg/L	OIL460 红外分光测油仪
噪声		GB 12348-2008	工业企业厂界环境 噪声排放标准	/	AWA6228+型声级计 AWA6021A 型校准器



四、质控措施

- 1.本次检测所有采样、检测人员均持证上岗。
- 2.本次检测所使用仪器、设备均经计量检定，且在有效期内使用。
- 3.检测数据和报告实行三级审核制度。
- 4.严格按照国家标准与技术规范实施检测。
- 5.检测过程实行空白检测、重复检测、加标回收、控制样品分析等质控措施，确保检测数据的准确性，质控统计详见表3。

表 3-1 全程空白样检测结果统计一览表

样品类型	检测项目	单位	检测结果	质控评价
无组织废气	颗粒物	mg/m ³	ND	合格
废水	化学需氧量	mg/L	ND	合格
	氨氮	mg/L	ND	合格

备注：ND 表示检测结果低于方法检出限。

表 3-2 平行双样检测结果统计一览表

样品类型	检测项目	单位	检测值 A	检测值 B	相对偏差 (%)	允许相对偏差 (%)	质控评价
废水	化学需氧量	mg/L	26	27	1.9	10	合格
	氨氮	mg/L	2.07	2.07	0	5	合格

表 3-3 有证标准物质检测结果统计一览表

样品类型	检测项目	单位	质控方式	质控结果	质控评价
废水	pH	无量纲	质控样 2021115, 7.36±0.05	7.37	合格
	化学需氧量	mg/L	质控样 2001187, 38.5±2.9	40.1	合格
	氨氮	mg/L	质控样 2005199, 1.70±0.07	1.73	合格
	石油类	mg/L	质控样 337210, 34.7±2.5	35.3	合格

表 3-4 声级计校准结果统计一览表

校准时间	声级计型号	测量前校准值	测量后校准值	校准示值允许偏差	评价
2024.11.19	AWA6228+	93.8dB (A)	93.7dB (A)	94.0±0.5dB (A)	合格
2024.11.20	AWA6228+	93.8dB (A)	93.7dB (A)	94.0±0.5dB (A)	合格



五、检测结果

5.1 无组织废气检测结果详见表 4。

表 4 无组织废气检测结果一览表

监测日期	检测项目	点位编号	检测结果（单位：mg/m ³ ）			监测期间气象参数
			第一次	第二次	第三次	
2024 年 11 月 19 日	颗粒物	G1	0.220	0.230	0.218	晴，14~15℃ 西风 1.4m/s， 气压 103.2Kpa
		G2	0.242	0.250	0.238	
		G3	0.222	0.235	0.232	
2024 年 11 月 20 日	颗粒物	G1	0.238	0.225	0.228	阴，13~14℃ 西风 1.2m/s， 气压 103.1Kpa
		G2	0.260	0.257	0.265	
		G3	0.240	0.237	0.233	

5.2 废水检测结果详见表 5。

表 5 DW001 项目生活废水排口检测结果一览表

监测日期	检测项目	单位	检测结果			
			第一次	第二次	第三次	第四次
2024 年 11 月 19 日	pH	无量纲	7.2	7.1	7.2	7.3
	悬浮物	mg/L	7	9	7	8
	化学需氧量	mg/L	26	28	29	27
	氨氮	mg/L	2.07	2.16	2.10	2.18
	动植物油	mg/L	ND（0.0.6）	ND（0.0.6）	ND（0.0.6）	ND（0.0.6）
2024 年 11 月 20 日	pH	无量纲	7.3	7.2	7.1	7.2
	悬浮物	mg/L	8	9	7	9
	化学需氧量	mg/L	30	33	25	29
	氨氮	mg/L	1.88	2.47	1.73	2.27
	动植物油	mg/L	ND（0.0.6）	ND（0.0.6）	ND（0.0.6）	ND（0.0.6）

备注：ND 表示检测结果低于方法检出限。

5.3 噪声检测结果详见表 6。



湖北省黄冈市黄州区新港北路 19 号黄冈光谷联合科技城 A2 幢 101 号

联系电话：0713-8100389

博创检测

官方网站：www.hgbcjc.com

表 6 噪声检测结果一览表

监测日期	测点编号	测点位置	测量值/dB(A)	
			昼间 (6:00--22:00)	夜间 (22:00--6:00)
2024 年 11 月 19 日	N1	项目东侧厂界外 1m 处	65	52
	N2	项目南侧厂界外 1m 处	60	46
	N3	项目西侧厂界外 1m 处	61	47
	N4	项目北侧厂界外 1m 处	61	47
2024 年 11 月 20 日	N1	项目东侧厂界外 1m 处	64	52
	N2	项目南侧厂界外 1m 处	60	48
	N3	项目西侧厂界外 1m 处	61	47
	N4	项目北侧厂界外 1m 处	61	47

编制人：_____

审核人：_____

签发人：_____

签发日期：_____

*****报告结束（以下无正文）*****




附图：现场监测照片及现场监测点位图



无组织废气



项目生活废水排口



噪声



现场监测点位图

博创检测
章

固定污染源排污登记回执

登记编号：91421181MABPJ1KL5P001X

排污单位名称：黄冈翔天智能自动化装备有限公司

生产经营场所地址：麻城经济开发区金通大道以西、金虹大道吴鸿电气项目一期以南

统一社会信用代码：91421181MABPJ1KL5P

登记类型：☒首次 ☐延续 ☐变更

登记日期：2024年08月19日

有效期：2024年08月19日至2029年08月18日



注意事项：

（一）你单位应当遵守生态环境保护法律法规、政策、标准等，依法履行生态环境保护责任和义务，采取措施防治环境污染，做到污染物稳定达标排放。

（二）你单位对排污登记信息的真实性、准确性和完整性负责，依法接受生态环境保护检查和社会公众监督。

（三）排污登记表有效期内，你单位基本情况、污染物排放去向、污染物排放执行标准以及采取的污染防治措施等信息发生变动的，应当自变动之日起二十日内进行变更登记。

（四）你单位若因关闭等原因不再排污，应及时注销排污登记表。

（五）你单位因生产规模扩大、污染物排放量增加等情况需要申领排污许可证的，应按规定及时提交排污许可证申请表，并同时注销排污登记表。

（六）若你单位在有效期满后继续生产运营，应于有效期满前二十日内进行延续登记。



更多资讯，请关注“中国排污许可”官方公众微信号

黄冈翔天智能自动化装备有限公司

说明

我单位已知晓《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》中规定建设单位是建设项目竣工环境保护验收的责任主体及建设单位不得提出验收合格意见的9种情形。我单位已自行组织对配套建设的环境保护设施进行验收，编制验收报告，公开相关信息，在全国竣工环境保护验收备案系统备案。

公司名称（盖章）：黄冈翔天智能自动化装备有限公司

日期：2024 年 12 月



工况证明

“年产 2000 台自动数控钻孔攻牙机生产项目（阶段性）竣工环境保护监测报告表”，我公司在竣工验收监测期间（2024 年 11 月 19 日—11 月 20 日），项目主体工程运行稳定，环保设施运行正常，工况见下表：

主要内容	检测日期	设计年生产量	设计日生产量	验收监测期间日生产量	生产负荷（%）
自动数控钻孔攻牙机	2024.11.19	2000 台	7 台	7 台	100%
	2024.11.20			7 台	100%

特此证明。



日期：2024 年 11 月 20 日

危险废物处置情况说明

我公司“年产 2000 台自动数控钻孔攻牙机生产项目”于 2024 年 11 月开始试生产，在生产过程中产生的危险废物主要为废切削液、含油金属屑、废包装桶。所有危险废物按类别分区暂存于危废暂存间内。由于我公司 2024 年 11 月开始试生产，新设备中的润滑油脂无需更换。

故我公司承诺运营过程中危险固废达到转运量时与有危险废物处理资质的单位签处理协议进行转运处置。

特此说明！

黄冈翔天智能自动化装备有限公司

2024 年 11 月 22 日

